





Leistung

Bohrpfähle Durchmesser 0,90 mtr. mit Mantelverpressung



Besonderheiten

Arbeiten unter beschränkter Arbeitshöhe von ca. 5,00 mtr. Pfahllängen bis 19,00 Meter Bis zu 13 Bewehrungsstöße Zusätzlicher Einbau von Verpreßschläuchen für die Mantelverpressung



Auftraggeber

Fr.Holst GmbH & Co.KG, Hamburg



Bauherr

DB Netz AG, Hamburg







Ausführzeit

Dezember 2015 - Mai 2017



Gerätetechnik

Delmag RH32 und Hitachi KH180