

VIERSEN EISENBAHNÜBERFÜHRUNG VORSTER STRASSE



Leistung

Bohrpfähle Ø 1,20 mtr., Länge bis 14,00 mtr.
Arbeitshöhe max. 5,30 mtr.



Besonderheiten

Die freie Arbeitshöhe betrug für die
Bohrfahlarbeiten maximal 5,30 mtr.



Auftraggeber

IHT GmbH, Bochum



Bauherr

DB Netz AG, Köln



Ausführzeit

Juni 2018 bis Juli 2018



Gerätetechnik

Hitachi KH 180