

WEHRENDORF BIS ST. HÜLFE

110-/380-KV- LEITUNG, 1. BA



Leistung

Bohrpfähle für die Gründung von insgesamt 36 Strommasten auf Einzelpfählen und Zwillingspfählen; Bohrdurchmesser 1,20 und 1,5 m, Bohrtiefen von 7,5 m bis 22,5 m, lotrecht und geneigt bis 10°



Besonderheiten

Arbeitsbereiche lagen außerhalb der Ortschaften auf den Feldern, Wasserversorgung für die Wasserauflast beim Bohren und Betonieren mit Hilfe eines Treckers mit Wasserwagen. Häufiges Umsetzen der Bohreinheiten zwischen den Masten. Erstellung der Bohrpfähle teilweise in alten Mooregebieten, teilweise von speziell errichteten Arbeitsplateaus.



Auftraggeber

Bilfinger FRB GmbH



Bauherr

Amprion GmbH



Ausführzeit

Oktober 2017 bis Januar 2019



Gerätetechnik

Delmag RH 28

Delmag RH 24

Bauer BG 20