



MAST
GRUNDBAU

HAMBURG KREUZUNGSBAUWERK BERLINER TOR



Leistung

Bohrpfähle Durchmesser 0,90 Metern
und einer Bohrtiefe von 15,00 Metern



Besonderheiten

Der überwiegende Teil der Pfähle wurde unter beschränkter Arbeitshöhe von ca. 5,00 Metern ausgeführt sowie unter sehr beengten Platzverhältnissen zwischen den einzelnen Gleisen.



Auftraggeber

Arge Engl. Krbw. Berliner Tor
(Fr.Holst GmbH & Co. KG /
Gebr.Echterhoff & Co.KG)



Bauherr

Deutsche Bahn Netz AG,
Hamburg



Ausführzeit

Juli 2020 bis Februar 2021



Gerätetechnik

- Seilbagger Hitachi KH 180
- Drehbohranlage Bauer BG 20

